

Phụ lục III
CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
CẦU PHONG THỦ TRÊN TUYẾN ĐT.609

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng phần cầu Phong Thủ và đường dẫn với quy mô như sau:

- Phần cầu:

+ Phần cầu cũ: Giữ nguyên phần mố, trụ; xây dựng mới kết cấu nhịp với mặt cắt ngang $9,0\text{m} = 0,3\text{m}$ (lan can) + $7,25\text{m}$ (mặt) + $1,45\text{m}$ (lề bộ hành).

+ Phần xây mới: Xây dựng mới một đơn nguyên bên trái cầu cũ, với mặt cắt ngang $9,0\text{m} = 1,45\text{m}$ (lề bộ hành) + $7,25\text{m}$ (mặt) + $0,3\text{m}$ (lan can); khoảng cách giữa hai đơn nguyên là $0,9\text{m}$.

+ Tổng bề rộng cầu: $18,9\text{m} = 1,45\text{m}$ (lề bộ hành) + $7,25\text{m}$ (mặt) + $1,5\text{m}$ (dải phân cách) + $7,25\text{m}$ (mặt) + $1,45\text{m}$ (lề bộ hành).

+ Chiều dài cầu khoảng 63m .

- Phần đường dẫn: Tổng chiều dài khoảng 200m , theo tiêu chuẩn Đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN104-2007, mở rộng về phía bên trái tuyến, bề rộng nền đường $18,9\text{m} = 2 \times 7,25\text{m}$ (mặt) + $1,5\text{m}$ (dải phân cách) + $2 \times 1,45\text{m}$ (vía hè); hoàn trả đường gom hiện trạng bên trái, xây dựng đường chui dưới cầu trước mố M2 (phía thị trấn Ái Nghĩa); xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, di dời hoàn trả đường dây trung thế bên trái tuyến.

3. Nhóm dự án: B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).

5. Nguồn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam..

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.